

PONUDBENI LIST

Naručitelj:

Turistička zajednica Općine Viškovo
Viškovo 31, 51216 Viškovo

Ponuda br: _____

Ponuditelj:

Naziv i sjedište ponuditelja:
Adresa ponuditelja:
OIB ponuditelja:
Broj računa ponuditelja:
Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti): da ne
Adresa za dostavu pošte:
Adresa e-pošte:
Kontakt osoba ponuditelja:
Broj telefona:
Broj faksa:

Evidencijski broj nabave: 6- 2024
Predmet nabave: Usluga izrade i montaže turističke signalizacije, CPV: 50232200-2
Rok valjanosti ponude: 30 dana

Cijena ponude bez PDV-a:	
Iznos PDV- a:	
Cijena ponude s PDV-om:	

Datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe:

Potpis ovlaštene osobe:

TROŠKOVNIK

Naziv ponuditelja: _____

Redni br.	Opis usluge	Jed.mje re.	količina	Jedinična cijena	Ukupno EUR
1.	Prometni znak - obavijesna ploča 300 x 260 cm na poziciji prije čvora Rujevica iz smjera Zagreba – izrada i montaža prema specifikaciji iz Prometnog elaborata. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava razreda retrorefleksije RA2, apliciranom na Al. Podlogu izrađenu od profiliranih segmenata visine 20 cm s utorima za pričvršćivanje i debljine lima od 2 mm. Znak se ugrađuje na konstrukciju od aluminijskih I nosača. Predviđena je montaža 3 nosača IP Al. 240 mm. Temelj se izvodi u jednom komadu za sva tri nosača, u svemu prema detaljima u prilazima Elaborata. Stavkom je obuhvaćena nabava (izrada) znaka i stupova, lijepljenje folija, prijevoz i postavljanje (ugradnja) prometnog znaka sa stupom nosačem, iskopom i ugradnjom temelja, te svim ostalim radovima vezanim za izradu i postavljanje prometnog znaka.				
2.	Prometni znak - obavijesna ploča 300 x 260 cm na poziciji prije čvora Trinajstići iz smjera GP Rupa – izrada i montaža prema specifikaciji iz Prometnog elaborata. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava razreda retrorefleksije RA2, apliciranom na Al. Podlogu izrađenu od profiliranih segmenata visine 20 cm s utorima za pričvršćivanje i debljine lima od 2 mm. Znak se ugrađuje na konstrukciju od aluminijskih I				

	nosača. Predviđena je montaža 3 nosača IP Al. 240 mm. Temelj se izvodi u jednom komadu za sva tri nosača, u svemu prema detaljima u prilazima Elaborata. Stavkom je obuhvaćena nabava (izrada) znaka i stupova, lijepljenje folija, prijevoz i postavljanje (ugradnja) prometnog znaka sa stupom nosačem, iskopom i ugradnjom temelja, te svim ostalim radovima vezanim za izradu i postavljanje prometnog znaka.				
--	---	--	--	--	--

Datum: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe: _____

Potpis ovlaštene osobe: _____

MP